

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคาร 1) อาคารดับเพลิง (อาคาร 2) และอาคารตึกแถว 3 ชั้น (อาคาร 3) เทศบาลตำบลแม่สาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย
สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลแม่สาย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 760,000.00 บาท
ตัวอักษร เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคาร 1) ขนาดอาคารกว้าง 10.0 เมตร ยาว 53.50 เมตร แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 - 3.2 ทาสีภายนอกอาคารดับเพลิง (อาคาร 2) ขนาดอาคารกว้าง 10.0 เมตร ยาว 53.50 เมตร แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 - 3.3 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตึกแถว 3 ชั้น (อาคาร 3) ขนาดอาคารกว้าง 11.50 เมตร ยาว 34.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 759,000.00 บาท
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

5 บัญชีกำหนดราคากลาง

- 5.1 สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.5)
- 5.2 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญ สว่างงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปิติภูมิ ใจเจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันต๊อบ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายปิติภูมิ ใจเจริญลาภ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร 5 แผ่นที่

1/1

<input type="checkbox"/>	ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	งบประมาณ	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 3)
<input type="checkbox"/>	แผน	แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคาร 1) อาคารดับเพลิง (อาคาร 2) และอาคารตึกแถว 3 ชั้น (อาคาร 3) เทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างเทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	30.4/2559 จำนวน 17.00 แผ่น
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน	4.00 แผ่น
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลาง เมื่อ	16 พฤศจิกายน 2559
<input type="checkbox"/>	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย	24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	580,914.26	1.3070	759,261.68	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าปรับปรุงอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น			759,261.68	
คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			759,000.00	1,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญ ลอยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันดี) วิศวกรโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายเอนก คำโอกาส)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย


สำเนาออกติดต่อ

อนุมัติ



(นายไสลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย



นายช่างโยธา

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ฯ (อาคาร 1)								
1.1	งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ฯ (อาคาร 1)	1,000.00	ตร.ม.	15.00	15,000.00	20.00	20,000.00	35,000.00	
1.2	งานทาสีน้ำพลาสติกทาภายนอก รวมสีรองพื้นปูนเก่า	1,625.10	ตร.ม.	41.92	68,120.49	34.00	55,253.40	123,373.89	
1.3	งานทาสีน้ำมันเคลือบด้าน	80.00	ตร.ม.	40.29	3,223.26	38.00	3,040.00	6,263.26	
1.4	งานขัดล้างผนังอาคาร พร้อมอุด โป้วซ่อมแซมผนังแตกร้าว	1.00	Ls	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมรายการที่ 1				92,343.75		78,293.40	170,637.15	
2	งานงานสีภายนอกอาคารดับเพลิง ฯ (อาคาร 2)								
2.1	งานทาสีภายนอกอาคารดับเพลิง ฯ (อาคาร 2)	800.00	ตร.ม.	15.00	12,000.00	20.00	16,000.00	28,000.00	
2.1	งานทาสีน้ำพลาสติกทาภายนอก รวมสีรองพื้นปูน	1,625.11	ตร.ม.	-	-	34.00	55,253.73	55,253.73	
2.2	งานทาสีน้ำมันเคลือบด้าน	95.00	ตร.ม.	40.29	3,827.62	38.00	3,610.00	7,437.62	
	- ค่าแรงชุดล้างสีปูนเก่า	1,625.11	ตร.ม.	-	-	10.00	16,251.10	16,251.10	
	- สีโป้ว	325.02	กก.	10.00	3,250.22	-	-	3,250.22	
	- สีทาภายนอกทาสีรองพื้นปูนเก่า	65.00	ตร.ม.	450.00	29,251.97	-	-	29,251.97	
	- สีทาภายนอกทาสีทับหน้า	81.26	ตร.ม.	409.35	33,261.61	-	-	33,261.61	
2.3	งานขัดล้างผนังอาคาร พร้อมอุด โป้วซ่อมแซมผนังแตกร้าว	1.00	Ls	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมรายการที่ 2				86,591.42		91,114.83	177,706.25	
3	งานปรับปรุงต่อเติมอาคารตึกแถว 3 ชั้น (อาคาร 3)								
3.1	งานโครงสร้าง								
3.1.1	ดินชุดแล้วถมคืน	2.81	ลบ.ม.	-	-	148.00	415.88	415.88	
3.1.2	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	2.29	ลบ.ม.	1,775.70	4,066.35	498.00	1,140.42	5,206.77	
3.1.3	ไม้แบบ	13.68	ตร.ม.	579.44	7,926.74	133.00	1,819.44	9,746.18	

สำเนาถูกต้อง

(นายปิติภูมิ เจริญธาดา)

นายช่างโยธา

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.10	สีน้ำมัน	129.47	ตร.ม.	40.29	5,216.44	38.00	4,919.86	10,136.30	
3.2.11	ท่อ พีวีซี.แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขนาด Ø 3"	5.00	ท่อน	241.15	1,205.75	40.00	200.00	1,405.75	
3.2.12	รางระบายน้ำสังกะสีสำเร็จรูป	35.50	ม.	250.00	8,875.00	-	-	8,875.00	
3.2.13	เชิงชายไม้เทียม	41.90	ม.	73.00	3,058.70	45.00	1,885.50	4,944.20	
	รวมรายการที่ 3				93,787.14		33,783.72	127,570.86	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ								
4.1	ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก (ส่วนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป)	350.00	ชุด	300.00	105,000.00		-	105,000.00	
4.2	งานซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเช่นฝ้าชายคา ผนังที่แตกร้าว หลังคาที่แตกร้าว รั้วซิมและส่วนของอาคารอื่น ๆ ที่ชำรุด	-	เหมา	5,000.00	-	1,500.00	-	-	
	รวมรายการที่ 4				105,000.00		-	105,000.00	

สำเนาออกต้อง

นายปิติภูมิ เจริญสาทร
นายช่างโยธา