






แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพิทักษ์ 4/4 ตรอก 1  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย  
สถานที่ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 236,000.00 บาท  
ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
- 3.1 ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อกลม ขนาด คก. 0.40 เมตร  
ความยาวรวม 78.00 เมตร (ท่อ 1 ซ้ำง)  
จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 233,000.00 บาท  
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน
- 5 บัญชีกำหนดราคากลาง
  - 5.1 สรุบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.5) จำนวน 1.00 แผ่น
  - 5.2 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3.00 แผ่น
- 6 รายชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายวรรณศิลป์ จีระกาศ)	ปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเจริญ สุขงาม)	ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนิเวศ ษาใจ)	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนิทัศน์ จันตیب)	วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)	นายช่างโยธาชำนาญงาน



## บัญชีกำหนดราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพิทักษ์ 4/4 ตรอก 1

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร ความยาวรวม 78.00 เมตร (ท่อ 1 ซ้ำง)

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ ทต.มส.11-61 จำนวน 7.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปลงานปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก								
1	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.		รวม		133,001.37		45,856.40	178,857.77	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูป และรายการ		รวม						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					133,001.37		45,856.40	178,857.77	

บัญชีกำหนดราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.								
1.1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	9.00	บ่อ						
	- ชุดรื้อพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม (หนา 15-20 ซม.) รื้อขนไป	10.96	ตร.ม.	-	-	79.00	865.84	865.84	
	- ดินขุดแล้วขนทิ้ง	16.44	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,433.12	2,433.12	
	- ทราดยาบรองพื้นรตน้ำชุ่มบดอัดแน่น	0.55	ลบ.ม.	280.38	154.21	99.00	54.45	208.66	
	- คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.55	ลบ.ม.	1,682.24	925.23	306.00	168.30	1,093.53	
	- คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	7.56	ลบ.ม.	1,775.70	13,424.29	306.00	2,313.36	15,737.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.9 มม.	0.28	ตัน	21,725.69	6,083.19	4,100.00	1,148.00	7,231.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-30) ขนาด ศก.12 มม.	0.97	ตัน	18,417.94	17,865.40	3,300.00	3,201.00	21,066.40	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	37.66	ก.ก.	51.40	1,935.72	-	-	1,935.72	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	98.24	ตร.ม.	-	-	133.00	13,065.92	13,065.92	
	- ไม้แบบ	17.68	ลบ.ฟ.	579.44	10,244.50	-	-	10,244.50	
	- ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	5.30	ลบ.ฟ.	570.09	3,021.48	-	-	3,021.48	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	24.56	ก.ก.	35.05	860.83	-	-	860.83	
	- เหล็กฉาก (Equal Angles) ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 6 ม.(35.5 กก./ท่อน)	7.47	ท่อน	925.23	6,911.47	185.05	1,382.29	8,293.76	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	11.65	ตร.ม.	44.32	516.31	35.00	407.75	924.06	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 2" ยาว 6.0 ม.	0.60	ท่อน	1,836.45	1,101.87	367.29	220.37	1,322.24	

