

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over -Lay Asphaltic Concrete) ถนนเมืองแดง ซอย 7 ถึงถนนเมืองแดง ซอย 5 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 791,000.00 บาท เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over -Lay Asphaltic Concrete) ขนาดผิวจราจร กว้างเฉีย 8.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,792.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นเงิน 704,000.00 บาท ตัวอักษร เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอมรินทร์ บุญคม) รองปลัดเทศบาล
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเจริญ คุ้มงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธา

- ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
- โครงการ ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-Lay Asphaltic Concrete)
ถนนเหมืองแดง ซอย 7 ถึงถนนเหมืองแดง ซอย 5
- ประเภท งานทาง
- เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- แบบเลขที่ 50/2558 จำนวน 5.00 แผ่น
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	518,969.92	1.3574	704,449.7694	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			704,449.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน		704,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,792.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 392.86 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอมรินทร์ บุญถม) รองปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญคล้ายงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิเทศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายยนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

.....
(นายเอนก คำโอกาส)
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ

.....
(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร) วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
 งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
 โครงการ ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-Lay Asphaltic Concrete)
 ถนนเหมืองแดง ซอย 7 ถึงถนนเหมืองแดง ซอย 5
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ขนาดถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร
 หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,792.00 ตารางเมตร
 แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ 50/2558 จำนวน 5 แผ่น
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปค่าปรับปรุงผิวทาง				486,725.01	-	32,244.91	518,969.92	
2	งานเสริมผิวทาง Over-layer Asphaltic Concrete		รวม						
	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน		รวม						
	ตามรูปแบบและรายการ								
					486,725.01		32,244.91	518,969.92	
	รวมเป็นเงิน								

สำเนาถูกต้อง
 (นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
 วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเสริมผิวทาง Over-lay Asphaltic Concrete				-		-	-	
1.1	งานปรับระดับผิวพื้นทางเดิม ด้วย Asphaltic Concrete	-	ตัน	2,166.57	-	11.38	-	-	
1.2	งานลาดยาง TACK COAT	1,792.00	ตร.ม.	4.56	8,171.52	6.08	10,895.36	19,066.88	
1.3	ลาดยาง Asphaltic Concrete ทน 0.05 เมตร	1,792.00	ตร.ม.	259.99	465,902.08	11.38	20,392.96	486,295.04	
1.4	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง	-		-	-	-	-	-	
1.4.1	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	44.80	ตร.ม.	251.02	11,245.70	18.98	850.30	12,096.00	
1.4.2	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	5.60	ตร.ม.	251.02	1,405.71	18.98	106.29	1,512.00	
	รวมงานข้อ 1				486,725.01		32,244.91	518,969.92	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานข้อ 2								

สำเนาถูกต้อง

 (นายนิทัศน์ จันดีบ)
 วิศวกรโยธา