

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอย 6 ถนนป่ายาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย  
สถานที่ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 448,000.00 บาท  
ตัวอักษร สีแสดสีหมึ้นแปดพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
- 3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดรางกว้าง 0.40 ร ความยาวรวม 127.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 452,000.00 บาท  
(ตัวอักษร) สีแสดห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

5 บัญชีกำหนดราคากลาง

- 5.1 สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.5)
- 5.2 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเจริญ สวยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (ลงชื่อ) *7 ม 80 ๒๕๖๐* ..... กรรมการ  
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายนิทัศน์ จันดีบ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายเจริญ สวยงาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปบัญชีกำหนดราคาากลาง ค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย  
 งบประมาณ ประเภทบัญชี งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560  
 โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย 6 ถนนป่ายาง  
 ประเภท งานอาคาร  
 สถานที่ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
 แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ พท.มส.7/2560 จำนวน 5.00 แผ่น  
 ราคาจ้างนับตเซล ณ เมือง ภูเก็ต 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	347,008.77	1.3074	453,679.27	
	เผื่อน้ำ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			453,679.27	
คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			452,000.00	4,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 127.00 เมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ 3,559.06 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเจริญ สวยาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประจักษ์) หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายบัณฑิตภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายเอก นก คำโสภาส)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

อนุมัติ

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง

นายเจริญ สวยาม

ผู้อำนวยการกองช่าง



บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย 6 ถนนป่ายาง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขนาด รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวม 127.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ ทด.ม.ส.7/2560 จำนวน 5.00 แผ่น


ราคารับจ้างติดตั้ง ณ อ.แม่จัน 27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.		รวม		235,923.89		111,084.88	347,008.77	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูป และรายการ		รวม						
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		235,923.89	111,084.88	347,008.77

สำเนาถูกต้อง

(นายเจริญ สว่างงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง





บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.40 ม.								
1.1	ชุดรื้อพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม (หนา 15-20 ซม.) รื้อขนไป	50.80	ตร.ม.	-	-	79.00	4,013.20	4,013.20	
1.2	ดินชุดแล้วขนทิ้ง	140.16	ลบ.ม.	-	-	148.00	20,743.68	20,743.68	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	15.75	ลบ.ม.	280.38	4,415.99	99.00	1,559.25	5,975.24	
1.4	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	7.87	ลบ.ม.	1,682.24	13,239.23	306.00	2,408.22	15,647.45	
1.5	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	34.58	ลบ.ม.	1,775.70	61,403.71	306.00	10,581.48	71,985.19	
1.6	งานแม่แบบ	414.67	ตร.ม.	-	-	133.00	55,151.11	55,151.11	
	- แม่แบบ	82.93	ลบ.พ.	579.44	48,052.96	-	-	48,052.96	
	- ไม้คราดไม้แม่แบบ	27.64	ลบ.พ.	579.44	16,015.72	-	-	16,015.72	
	- ตะปู	82.93	กก.	30.37	2,518.58	-	-	2,518.58	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.30							
	- เหล็กเส้น Ø 6 มม.	0.40	ตัน	19,996.63	7,998.65	4,100.00	1,640.00	9,638.65	
	- เหล็กเส้น Ø 9 มม.	0.90	ตัน	19,384.57	17,446.11	3,300.00	2,970.00	20,416.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.39	กก.	47.66	1,543.71	-	-	1,543.71	
1.8	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.ยาว 6 ม. (26.8 กก./ท่อน)	84.60	ท่อน	710.28	60,089.69	142.06	12,017.94	72,107.63	
1.9	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	19.02	ท่อน	168.22	3,199.54	-	-	3,199.54	
	รวมงานข้อ 1				235,923.89		111,084.88	347,008.77	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูป และรายการ								
	รวมงานข้อ 2								

สำนักงานก่อสร้าง

(นายเจริญ ทรายงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง