

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างบันไดหนีไฟ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย
สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 387,000.00 บาท
ตัวอักษร สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
- 3.1 บันไดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ ความกว้าง 1.80 เมตร ความยาว 4.30 เมตร
จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 398,000.00 บาท
(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน


5 บัญชีกำหนดราคากลาง

- 5.1 สรุบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.5)
- 5.2 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญ สวยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปิติภูมิ ใจวิญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิทัศน์ จันต๊ับ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


 (นายเจริญ สวยงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปบัญชีกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
<input type="checkbox"/>	งบประมาณ	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ก่อสร้างบันไดหนีไฟ
<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	สถานที่	โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
<input type="checkbox"/>	แบบ	เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ ทต.มส.17/2560 จำนวน - แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย	27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลางเมื่อ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	304,714.41	1.3074	398,383.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,383.61	
คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			398,000.00	11,000.00

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	เมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญ สวยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

.....
(นายเอก คำโอกาส)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

อนุมัติ
.....
(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง
.....
(นายเจริญ สวยงาม)


.....
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย								
งบประมาณ	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560								
โครงการ	ก่อสร้างบ้านโดหนีไฟ								
ประเภท	งานอาคาร								
สถานที่	โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)								
ขนาด	บ้านโดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ	ความกว้าง 1.80 เมตร ความยาว 4.30 เมตร							
แบบ	เทศบาลตำบลแม่สาย	แบบเลขที่ ทต.มส.17/2560 จำนวน - แผ่น							
	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย	27.50 บาท/ลิตร กำหนดราคากลางเมื่อ 8 มีนาคม 2560							
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างบ้านโดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ								
1	งานก่อสร้างบ้านโดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ		รวม		265,314.19		36,833.42	302,147.61	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน		รวม		2,566.80		-	2,566.80	
	ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				267,880.99		36,833.42	304,714.41	

สำเนาออกต่อ


(นายเจริญ สายงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบันไดหนีไฟเหล็กรูปพรรณ								
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1.1	ดินซุดแล้วถมคืน	2.34	ลบ.ม.	-	-	148.00	346.32	346.32	
1.1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	1.50	ลบ.ม.	280.38	420.57	99.00	148.50	569.07	
1.1.3	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.60	ลบ.ม.	1,682.24	1,009.34	306.00	183.60	1,192.94	
1.1.4	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	3.60	ลบ.ม.	1,775.70	6,392.52	306.00	1,101.60	7,494.12	
1.1.5	ไม้แบบ	4.38	ตร.ม.	-	-	133.00	582.54	582.54	
1.1.6	ไม้แบบทั่วไป	2.19	ลบ.ฟ.	579.44	1,268.97	-	-	1,268.97	
1.1.7	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	0.66	ลบ.ฟ.	570.09	376.26	-	-	376.26	
1.1.8	ตะปูยึดไม้แบบ	1.10	ก.ก.	30.37	33.41	-	-	33.41	
1.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-30) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	169.000	ก.ก.	19.47	3,290.50	3.30	557.70	3,848.20	
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.07	ก.ก.	47.66	241.64	-	-	241.64	
1.2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
1.2.1	เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	17.03	ท่อน	5,494.80	93,576.44	-	-	93,576.44	
1.2.3	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 1.6 มม. ขนาด 2"x4"	46.03	ท่อน	542.06	24,951.02	-	-	24,951.02	
1.2.4	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2"	45.50	ท่อน	343.93	15,648.82	-	-	15,648.82	
1.2.5	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2"x1 1/2"	19.70	ท่อน	219.63	4,326.71	-	-	4,326.71	
1.2.6	หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม.	11.00	ตร.ม.	115.00	1,265.00	70.00	770.00	2,035.00	
1.2.7	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	140.96	ตร.ม.	79.00	11,135.45	19.75	2,783.86	13,919.31	

สำเนาถูกต้อง

 (นายเจริญ สายงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.8	เหล็กฉากหนา 6 มม.ขนาด 50x50 มม.	1.70	ท่อน	485.98	826.17	-	-	826.17	
1.2.9	แผ่นเหล็กลาย(Check Plate) หนา 3 มม.	24.02	แผ่น	702.67	16,878.13	175.67	4,219.53	21,097.66	
1.2.10	แผ่นเหล็ก ขนาด 300x300x12 mm.	4.00	แผ่น	350.00	1,400.00	87.50	350.00	1,750.00	
1.2.11	J-Bolt M20 mm. ยาว 0.30 ม.	16.00	ชุด	55.80	892.80	-	-	892.80	
1.2.12	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	702.67	กก.	-	-	12.00	8,432.04	8,432.04	
1.2.13	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	229.01	ตร.ม.	44.32	10,149.38	35.00	8,015.35	18,164.73	
1.2.14	สีน้ำมันเคลือบเงา	229.01	ตร.ม.	43.34	9,925.46	38.00	8,702.38	18,627.84	
1.2.15	งานประตูหนีไฟ (Door Closer) ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	15,326.40	61,305.60	100.00	400.00	61,705.60	
1.2.16	งานร้อยถนนังก่ออิฐ ฉาบปูน (รื้อขนไป)	6.00	ตร.ม.	-	-	40.00	240.00	240.00	
	รวมรายการที่ 1				265,314.19		36,833.42	302,147.61	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
2.1	ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟอลูมิเนียมหนา 2 mm. ขนาด 37.5 x 45 cm. ชนิดสติ๊กเกอร์เรืองแสง	4.00	ป้าย	641.70	2,566.80	-	-	2,566.80	
	รวมรายการที่ 2				2,566.80		-	2,566.80	

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ สวงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง