

โครงการ คุคลองสะอาดสดใส

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งาน 2. ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ลำเหมืองหนองบัวและคูเมืองดอยงาม

กิจกรรม ขุดลอกดินเลน โคลนตะกอนทรายและขยะพร้อมตักชั้นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะฯ

เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ เทศบาลตำบลแม่สาย

ขนาด 2.1 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ตอนที่ 1 (หัวฝาย - หลังอาคาร ขรบ.ถนนสายลมจอย)

ขนาดรางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาตรดินขุด 450.00 ลูกบาศก์เมตร

2.2 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ตอนที่ 2 (ท่อลอดถนนพหลโยธิน บริเวณศาลเจ้าพ่อถ้ำกบ)

ขนาดท่อเหลี่ยมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 3.00 ช่อง

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 72.00 ลูกบาศก์เมตร

2.3 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ตอนที่ 3 (บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์ถึงร้านมันทเลย์)

ขนาดรางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินขุด 120.00 ลูกบาศก์เมตร

2.4 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ตอนที่ 4 (บริเวณก่อนและหลังสะพานข้างร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง)

ขนาดรางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาตรดินขุด 150.00 ลูกบาศก์เมตร

2.5 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะลำเหมืองแดง ตอนที่ 5 (บริเวณหน้าประตูระบายน้ำหลังหมู่บ้านลินทิพย์ ป้ายาง)

ขนาดรางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาตรดินขุด 735.00 ลูกบาศก์เมตร

2.6 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะหนองบัว (บริเวณหลังโรงเรียนจีน ถึงคลองชลประทาน)

ขนาดรางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,260.00 ลูกบาศก์เมตร

2.7 ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะคูเมืองดอยงาม (บริเวณหลังศาลาหลายห้วย ถึงทางแยกป้อม ขรบ.เวียงพาง)

ขนาดรางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรดินขุด 420.00 ลูกบาศก์เมตร

2.8 ขุดลอกลำเหมืองร่องห้า ชุมชนเหมืองแดง (บริเวณด้านหลังของโรงเรียนอารีวิทย)

ขนาดรางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรดินขุด 438.00 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 3,645.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ประเภทงานชลประทาน							
1.1	ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะ							
	- ขุดลอกโดยใช้แรงงานคน	1,093.50	ลบ.ม.	-	177.80	177.80	194,424.30	คิดเพียง 30%
	- ขุดลอกโดยใช้เครื่องจักรกล	2,551.50	ลบ.ม.	-	54.56	54.56	139,209.84	คิดเพียง 70%
	รวมค่างานต้นทุนงาน						333,634.14	

สำเนาถูกต้อง

นายเจริญ สายงเม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

โครงการ คูคลองสะอาดสดใส

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งาน 3. ขุดลอกห้วยมะไฟ

กิจกรรม ขุดลอกดิน เลน โคลนตะกอนทรายและขยะแล้วตักขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะฯ

พร้อมปรับแต่งความลาดของตลิ่งตามแบบหรือตามสภาพเดิม

เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ ชุมชนแม่สาย หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด 3.1 ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ


ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ขุดลอกหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ ที่		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ประเภทงานชลประทาน							
1.1	ขุดลอกวางระบายน้ำสาธารณะ							
	- ขุดลอกโดยใช้แรงงานคน	30.00	ลบ.ม.	-	177.80	177.80	5,334.00	คิดเพียง 30%
	- ขุดลอกโดยใช้เครื่องจักรกล	70.00	ลบ.ม.	-	54.56	54.56	3,819.20	คิดเพียง 70%
รวมค่างานต้นทุนงาน							9,153.20	

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายเจริญ สวงงาม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง