

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ

2. ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,475,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 1,381,487.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิรติ คำบุญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ปิธิภูมิ เจริญลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 นิทัศน์ จันต๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธานำงาน

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:49

สำเนาถูกต้อง



(นาย นิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธานำงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่สาย	อำเภอ แม่สาย	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,381,487.08 บาท	1,381,487.08	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งในสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)	1,381,487.08	

สำเนาถูกต้อง



นิตศน์ จันต๊ิบ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:01:03

(นายนิทัศน์ จันต๊ิบ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หน้า 1 จาก 1


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่าย่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดรูปแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย	ตำบล	แม่สาย	อำเภอ	แม่สาย
แบบเลขที่				จังหวัด	เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				




(อภิรติ คำบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิติภูมิ เจริญลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิทัศน์ จันดีบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จันดีบ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:01:03

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันดีบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่าย่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร							
สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย		ตำบล	แม่สาย	อำเภอ	แม่สาย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่							

นิทัศน์ จันดีบ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:01:03

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันดีบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	1,057,314.47	1.3066	1,381,487.08	
รวมค่าก่อสร้าง				1,381,487.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,819.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,381,487.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

ท

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:56

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย				
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,381,487.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,819.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,381,487.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

น

(นายนิทัศน์ จันดীব)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิทัศน์ จันดীব

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์กลาง อำเภอแม่สาย ขนาคาอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร		
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(อภิรติ คำบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิตักณ์ จันต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิตักณ์ จันต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นาย นิตักณ์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิตักณ์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่สาย	อำเภอ แม่สาย	จังหวัด เชียงราย
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					293,930.01	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					726,913.15	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,471.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,057,314.47	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,057,314.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิตศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง


(นาย นิตศน์ จันต๊ะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินชุดแล้วถมคืน	23.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,025.28	4,025.28	
	- ทราयถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	3.840	ลบ.ม.	210.28	807.47	112.00	430.08	1,237.55	
	- คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	1.530	ลบ.ม.	1,682.24	2,573.82	327.00	500.31	3,074.13	
	- คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	24.760	ลบ.ม.	1,892.53	46,859.04	419.00	10,374.44	57,233.48	
	- งานไม้แบบ	172.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	24,019.20	24,019.20	
	- ไม้แบบทั่วไป	120.960	ลบ.ฟ.	747.66	90,436.95	0.00	0.00	90,436.95	
	- ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	36.280	ลบ.ฟ.	654.21	23,734.73	0.00	0.00	23,734.73	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	43.200	กก.	56.07	2,422.22	0.00	0.00	2,422.22	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	231.230	กก.	22.52	5,207.29	4.40	1,017.41	6,224.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	250.880	กก.	21.36	5,358.79	3.60	903.17	6,261.96	

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง

น

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.	2,775.380	กก.	21.44	59,504.14	3.60	9,991.37	69,495.51	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	97.720	กก.	49.07	4,795.12	0.00	0.00	4,795.12	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจตุรัส ขนาด 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.	32.360	ตร.ม.	24.95	807.38	5.00	161.80	969.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,382.33	242,506.95	1,181.60	51,423.06	293,930.01	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- รางระบายน้ำหลังสังกะสีขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อระบายน้ำหลังคา พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 8.5	163.600	ม.	350.00	57,260.00	25.00	4,090.00	61,350.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 1/2" x3.2 มม.	49.460	ท่อน	1,445.00	71,469.70	0.00	0.00	71,469.70	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2"x3.2 มม.	100.120	ท่อน	615.00	61,573.80	0.00	0.00	61,573.80	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม.	26.500	ท่อน	374.00	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00	

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม.	111.000	ท่อน	721.90	80,130.90	0.00	0.00	80,130.90	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 300x300x15 มม.	32.000	แผ่น	549.00	17,568.00	0.00	0.00	17,568.00	
	- L-Bolt ขนาด 15 มม. ยาว 0.40 ม.	60.000	ชุด	108.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	8,241.650	กก.	0.00	0.00	12.00	98,899.80	98,899.80	
	- หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม.	679.320	ตร.ม.	253.00	171,867.96	80.00	54,345.60	226,213.56	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน	36.720	ม.	80.00	2,937.60	50.00	1,836.00	4,773.60	
	- สกรูยึดหลังคา ขนาด 2 นิ้ว	1,358.000	ตัว	2.05	2,783.90	0.00	0.00	2,783.90	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)+สีเคลือบน้ำมัน ชนิดด้าน	594.370	ตร.ม.	58.00	34,473.46	35.00	20,802.95	55,276.41	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	126.720	ตร.ม.	51.54	6,531.14	105.00	13,305.60	19,836.74	
	งานสี								

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานสีผนัง	126.720	ตร.ม.	50.01	6,337.26	34.00	4,308.48	10,645.74	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,657.50	529,324.72	341.00	197,588.43	726,913.15	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิตเมน 50 Amp. 4 วงจรรย่อยพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 4 ตัว	1.000	ชุด	869.00	869.00	400.00	400.00	1,269.00	
	- โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 250 W.	8.000	ชุด	2,248.00	17,984.00	650.00	5,200.00	23,184.00	
	- เตารีด 2 ตัว ผึงในผนัง พร้อมฝาครอบกันน้ำ	8.000	ชุด	88.79	710.32	90.00	720.00	1,430.32	
	- สวิตช์ทางเดียว ผึงในผนัง พร้อมฝาครอบกันน้ำ	8.000	ชุด	28.04	224.32	90.00	720.00	944.32	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 16 sq.mm.	20.000	ม.	7.69	153.80	20.00	400.00	553.80	
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 1.5 sq.mm.	213.600	ม.	0.77	164.47	5.00	1,068.00	1,232.47	

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 2.5 sq.mm.	213.600	ม.	1.00	213.60	7.00	1,495.20	1,708.80	
	- ท่อ พีวีซี -ขนาด 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	106.800	ม.	9.00	961.20	23.00	2,456.40	3,417.60	
	- อุปกรณ์ประกอบงานระบบไฟฟ้า 10%	1.000	งาน	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	2,731.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,983.29	24,011.71	1,285.00	12,459.60	36,471.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,057,314.47	

นิทัศน์ จันต๊ะ

25 กุมภาพันธ์ 2568 11:00:52

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ