

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สถานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สถานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.ต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร 2.ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 25.60 เมตร และขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 6 มี.ค. 2568** เป็นเงิน **1,550,366.39** บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 อภิรติ คำบุญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ปิติภูมิ เจริญลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 นิทัศน์ จันดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนานุกร

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันดี

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:51:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย				
สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดรูปแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย	ตำบล	แม่สาย	อำเภอ	แม่สาย
				จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่				



(อภิรติ คำบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิติภูมิ เจริญลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิทัศน์ จันดีบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิทัศน์ จันดีบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิทัศน์ จันดีบ

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย				
สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดรูปแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย	ตำบล	แม่สาย	อำเภอ	แม่สาย
				จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิตี คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	1,186,747.09	1.3064	1,550,366.39	
รวมค่าก่อสร้าง				1,550,366.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,164.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,550,366.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า **สำเนาถูกต้อง**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(นายอภิรติ คำบุญ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,550,366.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,164.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,550,366.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(อภิรติ คำบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิติภูมิ เจริญลาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิทัศน์ จันดีบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือ ขนาดอาคารกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์สุสานเมืองแดง ชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					565,785.96	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					510,340.56	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					74,658.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม


1,186,747.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จันดี

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิชาติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินซุดแล้วถมคืน	36.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	6,048.00	6,048.00	
	- ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	80.000	ลบ.ม.	210.28	16,822.40	112.00	8,960.00	25,782.40	
	- คอนกรีตหยาบ(Strength 180 KSC.)	1,100	ลบ.ม.	1,682.24	1,850.46	327.00	359.70	2,210.16	
	- คอนกรีตโครงสร้างอาคาร(Strength 240 KSC.)	57.500	ลบ.ม.	1,892.53	108,820.47	419.00	24,092.50	132,912.97	
	- คอนกรีตโครงสร้างลาน ค.ส.ล.(Strength 280 KSC.)	92.250	ลบ.ม.	1,960.98	180,900.40	327.00	30,165.75	211,066.15	
	- งานไม้แบบ	160.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,240.00	22,240.00	
	- ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	80.000	ลบ.ฟ.	747.66	59,812.80	0.00	0.00	59,812.80	
	- ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	24.000	ลบ.ฟ.	654.21	15,701.04	0.00	0.00	15,701.04	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	40.000	กก.	56.07	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	336.000	กก.	22.52	7,567.39	4.40	1,478.40	9,045.79	

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิชาติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันต๊ะ

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	50.000	กก.	24.52	1,226.00	3.60	180.00	1,406.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.15 มม.ยาว 10 ม.	385.000	กก.	25.14	9,678.90	3.60	1,386.00	11,064.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	897.000	กก.	21.36	19,159.92	3.60	3,229.20	22,389.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.	614.000	กก.	21.44	13,164.16	3.60	2,210.40	15,374.56	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	45.000	กก.	49.07	2,208.15	0.00	0.00	2,208.15	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจตุรัส ขนาด 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.	877.500	ตร.ม.	24.95	21,893.62	5.00	4,387.50	26,281.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,392.97	461,048.51	1,515.80	104,737.45	565,785.96	
2	งานสถาปัตยกรรม								

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันดี

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม.	62.000	ทอน	628.00	38,936.00	0.00	0.00	38,936.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	23.000	ทอน	636.92	14,649.16	0.00	0.00	14,649.16	
	- ปั่นลม + เชิงชายไม้ฝาสำเร็จ	21.500	ม.	88.00	1,892.00	73.00	1,569.50	3,461.50	
	- แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet	71.250	ตร.ม.	80.00	5,700.00	50.00	3,562.50	9,262.50	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3"x3"x4.0 มม.	21.000	ทอน	1,249.00	26,229.00	0.00	0.00	26,229.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม.	50.000	ทอน	620.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x2.3 มม.	21.000	ทอน	459.00	9,639.00	0.00	0.00	9,639.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม.	10.000	ทอน	721.90	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 250x400x12 มม.	12.000	แผ่น	518.10	6,217.20	0.00	0.00	6,217.20	
	- L-Bolt ขนาด 15 มม. ยาว 0.40 ม.	32.000	ชุด	108.00	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	5,529.180	กก.	0.00	0.00	10.00	55,291.80	55,291.80	

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันต๊ะ

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม. บุพียูโฟม หนา 1 นิ้ว	388.360	ตร.ม.	253.00	98,255.08	70.00	27,185.20	125,440.28	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน	27.000	ม.	80.00	2,160.00	50.00	1,350.00	3,510.00	
	- สกรูยึดหลังคา ขนาด 2 นิ้ว	1,104.000	ตัว	2.05	2,263.20	0.00	0.00	2,263.20	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)+สีเคลือบน้ำมัน ชนิดด้าน	362.000	ตร.ม.	58.00	20,996.00	35.00	12,670.00	33,666.00	
	งานผนังและตงแต่ง								
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	84.320	ตร.ม.	318.52	26,857.60	94.00	7,926.08	34,783.68	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	168.640	ตร.ม.	51.54	8,691.70	95.00	16,020.80	24,712.50	
	- ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	45.000	ตร.ม.	51.54	2,319.30	105.00	4,725.00	7,044.30	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง	44.500	ม.	136.39	6,069.35	46.00	2,047.00	8,116.35	
	งานสี								
	- งานสีผนัง	214.000	ตร.ม.	50.01	10,702.14	34.00	7,276.00	17,978.14	

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันต๊ะ


28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น								
	- งานพื้นกระเบื้องพื้น ขนาด 12x12 นิ้ว	35.000	ตร.ม.	233.09	8,158.15	158.00	5,530.00	13,688.15	
	- ขัดมันพื้น คสล. ภายในอาคาร	225.000	ตร.ม.	90.12	20,277.00	40.00	9,000.00	29,277.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- บานประตูโครงเหล็กรูปพรรณ-กรุตาข่าย ขนาดกว้าง 2.10 ม. สูง 2.00 ม.	1.000	ชุด	4,499.80	4,499.80	0.00	0.00	4,499.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			10,932.98	356,186.68	860.00	154,153.88	510,340.56	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิตเมน 50 Amp. 4 วงจรรย่อยพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 12 ตัว	1.000	ชุด	3,750.00	3,750.00	400.00	400.00	4,150.00	
	- โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 300 W.	3.000	ชุด	2,248.00	6,744.00	650.00	1,950.00	8,694.00	
	- เต้ารับ	27.000	ชุด	88.79	2,397.33	80.00	2,160.00	4,557.33	

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิทัศน์ จันต๊ะ

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ทางเดียว	5.000	ชุด	28.04	140.20	80.00	400.00	540.20	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 1.5 sq.mm.	110.000	ม.	6.78	745.80	5.00	550.00	1,295.80	
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 2.5 sq.mm.	86.000	ม.	10.04	863.44	7.00	602.00	1,465.44	
	- ท่อ พีวีซี -ขนาด 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	68.000	ม.	9.00	612.00	70.00	4,760.00	5,372.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานระบบไฟฟ้า 10%	1.000	งาน	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ชุดหลอด LED T8 ขนาด 18w.	8.000	ชุด	138.00	1,104.00	115.00	920.00	2,024.00	
	- พัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว	12.000	ตัว	3,430.00	41,160.00	345.00	4,140.00	45,300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,968.65	58,776.77	1,752.00	15,882.00	74,658.77	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

นิทัศน์ จันดี

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ก้อนน้ำล้างพื้น	5.000	ตัว	148.60	743.00	25.00	125.00	868.00	
	- ท่อ พีวีซี 1/2" ขึ้น 13.5	15.000	ท่อน	52.34	785.10	30.00	450.00	1,235.10	
	- ท่อ พีวีซี 2" ขึ้น 8.5	10.000	ท่อน	201.87	2,018.70	40.00	400.00	2,418.70	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,502.81	4,646.80	95.00	975.00	5,621.80	
	อื่นๆ								
	- ยางมะตอยหยอดรอยต่อลานคอนกรีต	35.000	ลิตร	79.20	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	
	- เคาเตอร์อ่างล้างมือ ค.ส.ล. (ตามแบบ)	1.000	ชุด	4,342.00	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00	
	- ผนังแผงลาดตาข่าย ขนาดตา 2"	49.000	ตร.ม.	354.00	17,346.00	120.00	5,880.00	23,226.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หนา 2 มม.								
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	4,775.20	24,460.00	120.00	5,880.00	30,340.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,186,747.09	

นิทัศน์ จันดี

28 กุมภาพันธ์ 2568 08:38:04

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง