

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ

ถนนในชุมชนไม้ลุงชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒.หน่วยงานเจ้าของเทศบาลตำบลแม่สาย

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๒๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐-๖.๓๐ เมตร ยาว ๔,๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๗๘.๐๐ ตารางเมตร

๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘,๓๙๗.๐๐ เมตร

๓. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมงานบ่อพัก คสล.) ความยาวรวม ๔๐๕.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ บาท เป็นเงิน ๕๑,๗๐๒,๐๘๕.๘๑ บาท
ตัวอักษร (-ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโยธิน จอมสวรรค์ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิชาติ คำบุญ ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๓ นายนิทัศน์ จันต๊ะ ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๔ นายปิติกุมิ เจริญลาภ ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๕ นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน ตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ใบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แสดงแถวทั้งหมด

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนไม่เลขชน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลาย อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย

ถนนในชุมชนไม่เลขชน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลาย อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50-6.30 เมตร ยาว 4,425.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,778.00 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8,397.00 เมตร

3. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รวมงานบ่อพัก คสล.) ความยาวรวม 405.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สลาย

ประมาณการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

ตามแบบแปลนหน่วยงานกำหนด แบบแปลน เลขที่

ทตม.ส. 13-68

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	21,778.00	115.79	2,521,572.26	1.2332	142.79	3,109,602.92
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	1,089.00	352.16	383,502.24	1.2332	434.28	472,934.96
3	ผิวทางบอร์ตนแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม	21,778.00	356.38	7,761,296.26	1.2332	439.49	9,571,230.55
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	438.02	113.70	49,802.96	1.2332	140.21	61,417.02
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,742.24	71.03	123,751.31	1.2332	87.59	152,610.11
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	4,425.00	46.97	207,842.25	1.2332	57.92	256,311.06
7	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร	เมตร	8,397.00	2,806.45	23,565,760.65	1.2332	3,460.91	29,061,296.03
8	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร	เมตร	353.00	11,828.49	4,175,456.97	1.2332	14,586.89	5,149,173.54
9	งานบ่อพัก คสล. ภายในกว้าง 1.00x1.00 ม.	เมตร	54.00	8,083.65	436,517.10	1.2332	9,968.76	538,312.89
10	งานฝาดตะแกรงเหล็กป่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x1.10 ม.	เมตร	54.00	8,477.27	457,772.58	1.2332	10,454.17	564,525.15
11	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ภายในกว้าง 2.00x2.00 ม พร้อมฝาดเหล็กหล่อ	เมตร	26.00	62,424.73	1,623,042.98	1.2332	76,982.18	2,001,536.60
12	งานรื้อถอนท่อ-รางระบายน้ำ เดิม	เมตร	8,251.00	75.00	618,825.00	1.2332	92.49	763,134.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	41,925,142.57 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	- บาท
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.2332
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	51,702,085.81 บาท
คิดเพียง		<u>51,702,085.81 บาท</u>
คิดเพียง	=	- บาท
คิดเพียง		<u>- บาท</u>
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม	=	<u>51,702,085.81 บาท</u>


รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  นายนิทัศน์ จันทับ

ลงชื่อ  วิศวกรโยธานายการ

ลงชื่อ  นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน

ลงชื่อ  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ลงชื่อ  นายชัยยนต์ ศรีสมุทร


ลงชื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ลงชื่อ  นายอภิรติ คำบุญ

ลงชื่อ  นายปิติกุมี เจริญลาภ

ลงชื่อ  นายช่างโยธานายการงาน

ลงชื่อ  นายวรรณศิลป์ จีระภาต

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

เห็นชอบ