

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ
ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๗๘.๐๐ ตารางเมตร

๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๖.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ บาท เป็นเงิน ๒๔,๓๐๑,๓๓๙.๖๓ บาท
ตัวอักษร (-ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโยธิน จอมสวรรค์ ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรติ คำบุญ ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๗.๓ นายนิทัศน์ จันดี ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๗.๔ นายปิติภูมิ เจริญลาภ ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๕ นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 2,504.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,078.00 ตารางเมตร

2.ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,596.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย

ประมาณการ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568

ตามแบบแปลนหน่วยงานกำหนด แบบแปลน เลขที่

ทต.มส. 12-68

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวม
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	11,078.00	115.79	1,282,721.62	1.2804	148.26	1,642,330.10
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	720.20	352.16	253,625.63	1.2804	450.91	324,742.26
3	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม	11,078.00	360.29	3,991,333.35	1.2804	461.32	5,110,503.22
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	221.21	113.19	25,038.32	1.2804	144.93	32,059.06
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	884.82	70.52	62,397.81	1.2804	90.29	79,894.15
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,581.00	46.97	121,229.57	1.2804	60.14	150,591.53
7	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร	เมตร	4,596.00	2,806.45	12,898,444.20	1.2804	3,593.38	16,515,167.95
8	งานรื้อถอนท่อ-วางระบายน้ำ เดิม	เมตร	4,596.00	75.00	344,700.00	1.2804	96.03	441,353.88

18,979,490.50

24,301,339.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 18,979,490.50 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น = บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.2804


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	24,301,339.63 บาท
	คิดเพียง	<u>24,301,339.63 บาท</u>
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
	คิดเพียง	<u>- บาท</u>
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม	=	<u>24,301,339.63 บาท</u>

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
นายโยธิน จอมสวรรค์

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายนิทัศน์ จันต๊ะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
นายชัยนนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายอภิรติ คำบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายปิติภูมิ เจริญtrak
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
นายวรรณศิลป์ จีระภาค
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย