

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนภายในชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒
ถนนภายในชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒.หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕๒,๒๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๔,๖๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร

๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๑๐.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

บาท เป็นเงิน ๕๓,๓๐๘,๐๓๗.๗๐ บาท

ตัวอักษร (-ห้าสิบสามล้านสามแสนแปดพันสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโยธิน จอมสวรรค์ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิชาติ คำบุญ ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๓ นายนิทัศน์ จันดี ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๔ นายปิติภูมิ เจริญลาภ ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๕ นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน ตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนภายในชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ ถนนภายในชุมชนเมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00-8.00 เมตร ยาว 4,679.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,970.00 ตารางเมตร

2.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 9,610.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย

ประมาณการ ณ วันที่ 15 กันยายน 2568 ตามแบบแปลนหน่วยงานกำหนด แบบแปลน เลขที่ ทด.มส. 11-68


ลำดับ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อ หน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	28,970.00	115.79	3,354,300.14	1.2325	142.71	4,134,342.73
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,449.00	352.16	510,279.84	1.2325	434.04	628,919.90
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม	28,970.00	355.47	10,297,910.03	1.2325	438.11	12,692,174.11
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	582.00	112.41	65,422.67	1.2325	138.55	80,633.44
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,315.62	69.73	161,468.09	1.2325	85.94	199,009.43
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	4,679.00	46.97	219,772.63	1.2325	57.89	270,869.77
7	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร	เมตร	9,610.00	2,806.45	26,969,984.50	1.2325	3,458.95	33,240,505.90
8	งานปรับปรุงฝาดตะแกรงเหล็กบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.93 x0.94 ม.	ชุด	122.00	9,265.25	1,130,360.50	1.2325	11,419.42	1,393,169.32
9	งานราวเหล็กกันตก สูง 1.00 ม.(ข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย)	เมตร	462.00	548.21	253,273.02	1.2325	675.67	312,159.00
10	งานรื้อถอนท่อ-รางระบายน้ำ เดิม	เมตร	3,854.00	75.00	289,050.00	1.2325	92.44	356,254.13
					43,251,821.42	53,308,037.70		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	43,251,821.42 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	- บาท
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.2325
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	53,308,037.70 บาท
คิดเพียง		<u>53,308,037.70 บาท</u>
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
คิดเพียง		<u>- บาท</u>
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม	=	<u>53,308,037.70 บาท</u>


รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
นายโยธิน จอมสารรงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายนิทัศน์ จันต๊ะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ


นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายอภิรติ คำบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายปิติภูมิ เจริญลาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย