

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่าสักผาแตก ชุมชนป่าสักผาแตก หมู่ที่ ๑๐

ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น

ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,494,400.00 ..... บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 2,338,862.06 ..... บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน พร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

6.3 รายงาน พร.4 สรุปราคากลาง

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โยธิน จอมสวรรค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ปิติภูมิ เจริญลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 อภิรติ คำบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.5 นิทัศน์ จันดี๊บ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิทัศน์ จันดี๊บ

05 สิงหาคม 2569 14:00:26

สำเนาถูกต้อง

สม

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่าอย่างผาแตก ชุมชนป่าอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                              | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,338,862.06 บาท | 2,338,862.06 |          |
| สรุป     | ราคากลาง                                                                                                            | 2,338,862.06 |          |
|          | ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์ .....) )                                      |              |          |

สำเนาถูกต้อง

Sm

นิตศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:47

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 1

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่ายางผาแตก ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

|                                   |                                   |            |       |        |         |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                              | เวียงพางคำ | อำเภอ | แม่สาย | จังหวัด | เชียงราย |
| แบบเลขที่                         |                                   |            |       |        |         |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย |            |       |        |         |          |
| แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน                           |            | ชุด   |        |         |          |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                       |            |       |        |         |          |




( โยธิน จอมสวรรค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิรติ คำบุญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปิติภูมิ เจริญลาก )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่าอย่างผาแตก ชุมชนป่าอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

|                                   |                                   |            |       |        |         |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                              | เวียงพางคำ | อำเภอ | แม่สาย | จังหวัด | เชียงราย |
| แบบเลขที่                         |                                   |            |       |        |         |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย |            |       |        |         |          |
| แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน                           |            | ชุด   |        |         |          |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                       |            |       |        |         |          |



( นิตศน์ จันดืบ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิตศน์ จันดืบ

05 สิงหาคม 2569 14:00:47

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

## ค่างานต้นทุน

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |        |         |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |        |         |          |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอย่างผาแตก ชุมชนอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย |            |       |        |         |          |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เวียงพางคำ | อำเภอ | แม่สาย | จังหวัด | เชียงราย |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |        |         |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |        |         |          |
| แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน้า       |       |        |         |          |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |        |         |          |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                                                             | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น<br>ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร | 1,794,018.61 | 1.3037   | 2,338,862.06 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                    |              |          | 2,338,862.06 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,631.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,338,862.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง



(นางลาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 2

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:40

งานหรือกลุ่มงาน                      ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอย่างผาแตก ชุมชนอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง                      ตำบล                      เวียงพางคำ                      อำเภอ                      แม่สาย                      จังหวัด                      เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ    ปร.1    ที่แนบ    จำนวน                      14                      หน้า

คำนวณราคากลาง                      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                      | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                |              |          |              |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 %   |              |          |              |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก                      0 % |              |          |              |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้                      6 %    |              |          |              |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7 %    |              |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                             |              |          | 2,338,862.06 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน                      220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย                      10,631.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม                      2,338,862.06                      บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

๐๓

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 2

นิทัศน์ จันดี


05 สิงหาคม 2569 14:00:40

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอย่างผาแตก ชุมชนอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่อาย

|                                    |             |                                     |       |        |         |          |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล        | เวียงพางคำ                          | อำเภอ | แม่อาย | จังหวัด | เชียงราย |
| แบบเลขที่                          |             |                                     |       |        |         |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |             | เทศบาลตำบลแม่อาย / เทศบาลตำบลแม่อาย |       |        |         |          |
| แบบ ปร. 1                          | ที่แนบ      | มีจำนวน                             | 14    | หน้า   |         |          |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ |                                     |       |        |         |          |



( โยอิน จอมสวรรค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อภิรติ คำบุญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปิติภูมิ เจริญุลาก )

กรรมการกำหนดราคากลาง

16

( นิทัศน์ จันดี )

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:40

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่าอย่างผาแตก ชุมชนป่าอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

|                                    |       |                                     |         |        |         |          |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | เวียงพางคำ                          | อำเภอ   | แม่สาย | จังหวัด | เชียงราย |
| แบบเลขที่                          |       |                                     |         |        |         |          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |       | เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย |         |        |         |          |
| แบบ                                | ปร. 1 | ที่แนบ                              | มีจำนวน | 14     | หน้า    |          |
| คำนวณราคากลาง                      |       | เมื่อวันที่                         |         |        |         |          |

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

๐๓

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        |         |          |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        |         |          |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนป่าย่างผาแตก ชุมชนป่าย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร<br>รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย |            |       |        |         |          |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เวียงพางคำ | อำเภอ | แม่สาย | จังหวัด | เชียงราย | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        |         |          |           |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        |         |          |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม        |       | รวม   |              |           |              |           | 732,814.14           |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม              |       | รวม   |              |           |              |           | 971,759.14           |          |
| 3        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 59,376.14            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      1,794,018.61      บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 1

งานหรือกลุ่มงาน                      ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอย่างผาแตก ชุมชนอย่างผาแตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่อาย

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    เวียงพางคำ                      อำเภอ    แม่อาย                      จังหวัด    เชียงราย                      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลแม่อาย / เทศบาลตำบลแม่อาย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 4                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       | รวม   |              |           |              |           | 30,069.19            |          |
| 5                                     | อื่นๆ                           |       | รวม   |              |           |              |           | 0.00                 |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |       |       |              |           |              |           | 1,794,018.61         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      1,794,018.61                      บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

สำเนาถูกต้อง

Sm  
(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                      หน้า 2

### แบบ ปฐ.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                          |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                     |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ดินซุดแล้วถมคืน                                        | 21.540  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 181.00       | 3,898.74  | 3,898.74                 |          |
|          | - ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ                          | 52.280  | ลบ.ม. | 225.00       | 11,763.00  | 112.00       | 5,855.36  | 17,618.36                |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ(Strength 180 KSC.)                         | 1.780   | ลบ.ม. | 1,682.24     | 2,994.38   | 329.00       | 585.62    | 3,580.00                 |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างอาคาร(Strength 240 KSC.)               | 70.790  | ลบ.ม. | 2,529.60     | 179,070.38 | 522.00       | 36,952.38 | 216,022.76               |          |
|          | - งานไม้แบบ                                              | 376.100 | ตร.ม. | 561.21       | 211,071.08 | 163.00       | 61,304.30 | 272,375.38               |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.    | .370    | ตัน   | 22,733.01    | 8,411.21   | 4,900.00     | 1,813.00  | 10,224.21                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.    | 1.036   | ตัน   | 21,912.98    | 22,701.84  | 4,900.00     | 5,076.40  | 27,778.24                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม. | .350    | ตัน   | 20,873.68    | 7,305.78   | 3,900.00     | 1,365.00  | 8,670.78                 |          |

จำเป็นถูกต้อง

8

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                         |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.                | 4.050   | ตัน   | 20,753.13    | 84,050.17  | 3,900.00     | 15,795.00  | 99,845.17                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.20 มม.ยาว 10 ม.                | 1.020   | ตัน   | 20,376.81    | 20,784.34  | 3,500.00     | 3,570.00   | 24,354.34                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.25 มม.ยาว 10 ม.                | .194    | ตัน   | 20,881.47    | 4,051.00   | 3,500.00     | 679.00     | 4,730.00                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                  | 210.930 | กก.   | 44.39        | 9,363.18   | 0.00         | 0.00       | 9,363.18                 |          |
|          | - พื้นสำเร็จรูปชนิดตัน หน้า 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.                     | 95.000  | ตร.ม. | 270.00       | 25,650.00  | 26.00        | 2,470.00   | 28,120.00                |          |
|          | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจตุรัส ขนาด 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม. | 212.730 | ตร.ม. | 23.30        | 4,956.60   | 6.00         | 1,276.38   | 6,232.98                 |          |
|          | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                                              | -       | -     | 132,866.82   | 592,172.96 | 25,939.00    | 140,641.18 | 732,814.14               |          |

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

87

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                        |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2            | งานสถาปัตยกรรม                                                         |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | งานหลังคา                                                              |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.                                    | 24.030    | ทอน   | 628.93       | 15,113.18 | 0.00         | 0.00      | 15,113.18                |          |
|              | - เชิงชายไม้ฝาสำเร็จ                                                   | 46.600    | ม.    | 88.00        | 4,100.80  | 74.00        | 3,448.40  | 7,549.20                 |          |
|              | - สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)                                        | 156.710   | ตร.ม. | 35.57        | 5,574.17  | 36.00        | 5,641.56  | 11,215.73                |          |
|              | - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"x2.3 มม.                                        | 23.000    | ทอน   | 678.50       | 15,605.50 | 0.00         | 0.00      | 15,605.50                |          |
|              | - เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x2.3 มม.                                        | 38.410    | ทอน   | 428.90       | 16,474.04 | 0.00         | 0.00      | 16,474.04                |          |
|              | - เหล็กแผ่น ขนาด 200x200x12 มม.                                        | 30.000    | แผ่น  | 208.30       | 6,249.00  | 0.00         | 0.00      | 6,249.00                 |          |
|              | - L-Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 0.40 ม.                                       | 60.000    | ชุด   | 68.22        | 4,093.20  | 0.00         | 0.00      | 4,093.20                 |          |
|              | - ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก                                    | 2,043.910 | กก.   | 0.00         | 0.00      | 12.00        | 24,526.92 | 24,526.92                |          |
|              | - หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม. บัพยูโพน หนา 1 นิ้ว | 138.000   | ตร.ม. | 233.64       | 32,242.32 | 72.00        | 9,936.00  | 42,178.32                |          |
| สำเนาถูกต้อง |                                                                        |           |       |              |           |              |           |                          |          |

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

  
 (นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน                                              | 26.000  | ม.    | 74.77        | 1,944.02  | 72.00        | 1,872.00  | 3,816.02                 |          |
|          | - สกรูยึดหลังคา ขนาด 2 นิ้ว                                          | 276.000 | ตัว   | 1.92         | 529.92    | 0.00         | 0.00      | 529.92                   |          |
|          | งานผนังและตกแต่ง                                                     |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                                       | 284.130 | ตร.ม. | 324.86       | 92,302.47 | 104.00       | 29,549.52 | 121,851.99               |          |
|          | - งานฉาบปูนเรียบผนัง                                                 | 568.250 | ตร.ม. | 57.94        | 32,924.40 | 109.00       | 61,939.25 | 94,863.65                |          |
|          | - ฉาบปูนผนังโครงสร้าง                                                | 362.340 | ตร.ม. | 57.94        | 20,993.97 | 109.00       | 39,495.06 | 60,489.03                |          |
|          | - ผนังหน้าจั่วไม้สังเคราะห์ โครงเคราเหล็ก<br>2"x2"x2.3 มม. @ 0.50 ม. | 42.160  | ตร.ม. | 480.00       | 20,236.80 | 116.00       | 4,890.56  | 25,127.36                |          |
|          | - งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์                               | 5.000   | ห้อง  | 9,345.79     | 46,728.95 | 0.00         | 0.00      | 46,728.95                |          |
|          | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" สูง<br>3.30 ม.                | 75.900  | ตร.ม. | 237.27       | 18,008.79 | 169.00       | 12,827.10 | 30,835.89                |          |
|          | งานสี                                                                |         |       |              |           |              |           |                          |          |

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32



หน้า 5

(นางสาวสุจิตรา สิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                                                                      | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                             |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | - สีนํ้าพลาสติกภายใน-ภายนอกอาคาร                                                            | 1,183.590 | ตร.ม. | 50.12        | 59,321.53 | 35.00        | 41,425.65 | 100,747.18               |          |
|              | งานพื้น                                                                                     |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                       | 191.000   | ตร.ม. | 251.07       | 47,954.37 | 161.00       | 30,751.00 | 78,705.37                |          |
|              | - ขัดมันพื้น คสล. ภายในอาคาร                                                                | 7.500     | ตร.ม. | 99.27        | 744.52    | 41.00        | 307.50    | 1,052.02                 |          |
|              | - จมูกบันได พีวีซี ขนาด 2"                                                                  | 30.000    | ม.    | 79.00        | 2,370.00  | 44.00        | 1,320.00  | 3,690.00                 |          |
|              | - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ชนิดกันลื่น                           | 54.450    | ตร.ม. | 251.90       | 13,715.95 | 161.00       | 8,766.45  | 22,482.40                |          |
|              | งานประตู-หน้าต่าง                                                                           |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - ป1 ประตูกรอบบานอลูมิเนียม กระฉากสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 3.20 ม.สูง 2.55 ม. ขนาด พร้อมอุปกรณ์ | 2.000     | ชุด   | 14,000.00    | 28,000.00 | 0.00         | 0.00      | 28,000.00                |          |
|              | - ป2 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด กว้าง 0.80 ม. สูง 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์                           | 1.000     | ชุด   | 3,369.85     | 3,369.85  | 428.00       | 428.00    | 3,797.85                 |          |
| สำเนาถูกต้อง |                                                                                             |           |       |              |           |              |           |                          |          |

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

87

หน้า 6

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                       |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป3 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. สูง 2.00 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์                       | 2.000   | ชุด   | 3,319.85     | 6,639.70  | 387.00       | 774.00    | 7,413.70                 |          |
|          | - น1 ต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด<br>กว้าง 2.60 ม. สูง 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ | 4.000   | ชุด   | 7,000.00     | 28,000.00 | 0.00         | 0.00      | 28,000.00                |          |
|          | - น.2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาดกว้าง 0.95 ม.<br>สูง 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์                | 1.000   | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 0.00         | 0.00      | 6,000.00                 |          |
|          | งานฝ้าเพดาน                                                                           |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.<br>กรุอลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี     | 186.000 | ตร.ม. | 338.00       | 62,868.00 | 0.00         | 0.00      | 62,868.00                |          |
|          | - C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น<br>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี                | 16.600  | ตร.ม. | 338.00       | 5,610.80  | 0.00         | 0.00      | 5,610.80                 |          |
|          | - ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4<br>มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี                     | 30.900  | ตร.ม. | 240.00       | 7,416.00  | 0.00         | 0.00      | 7,416.00                 |          |

นิทัศน์ จันดีบ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

สำเนาถูกต้อง

๘๓

หน้า 7

(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                               |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | - ผ้าเปดานฉาบปูนท้องพื้น                      | 19.500 | ตร.ม. | 57.94        | 1,129.83  | 96.00        | 1,872.00  | 3,001.83                 |          |
|              | งานราวจับบันไดเหล็กรูปพรรณ                    |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - ราวจับบันไดเหล็กกลอง ขนาด ศก. 2 นิ้ว        | 12.000 | ม.    | 530.00       | 6,360.00  | 65.00        | 780.00    | 7,140.00                 |          |
|              | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม        |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - โถส้วมนั่งราบมีฐานสีขาว แบบมีหม้อน้ำ        | 5.000  | ชุด   | 4,850.00     | 24,250.00 | 461.00       | 2,305.00  | 26,555.00                |          |
|              | - โถปัสสาวะชาย สีขาวพร้อมฟลัชวาล์ว            | 2.000  | ชุด   | 5,500.00     | 11,000.00 | 461.00       | 922.00    | 11,922.00                |          |
|              | - อ่างล้างหน้าชนิดฝัง เคาน์เตอร์ สีขาว        | 4.000  | ชุด   | 3,500.00     | 14,000.00 | 461.00       | 1,844.00  | 15,844.00                |          |
|              | พร้อมก๊อกน้ำแบบกด                             |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - เคาน์เตอร์                                  | 3.000  | ม.    | 1,500.00     | 4,500.00  | 160.00       | 480.00    | 4,980.00                 |          |
|              | อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว(กระเบื้องเซรามิค) |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - ที่ใส่กระดาษชำระแบบยึดติดผนัง               | 5.000  | ชุด   | 390.00       | 1,950.00  | 72.00        | 360.00    | 2,310.00                 |          |
|              | - สายฉีดชำระ                                  | 5.000  | ชุด   | 300.00       | 1,500.00  | 72.00        | 360.00    | 1,860.00                 |          |
| สำเนาถูกต้อง |                                               |        |       |              |           |              |           |                          |          |

นิทัศน์ จันดีบ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|              |                                           |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|              | - ก้อนน้ำชนิดล้างพื้น                     | 2.000  | ตัว   | 148.60       | 297.20     | 26.00        | 52.00      | 349.20                   |          |
|              | - สตอปวาล์ว 1/2"                          | 14.000 | อัน   | 80.00        | 1,120.00   | 36.00        | 504.00     | 1,624.00                 |          |
|              | - กระจกเงา สำเร็จรูปเจียปรี 60x45 ซม.     | 4.000  | ชุด   | 280.00       | 1,120.00   | 72.00        | 288.00     | 1,408.00                 |          |
|              | - ราวพุงตัวสแตนเลส ยาว 0.90 ม.            | 2.000  | อัน   | 619.63       | 1,239.26   | 72.00        | 144.00     | 1,383.26                 |          |
|              | - ราวทรงตัวสแตนเลส ยาว 1.20 เมตร.         | 2.000  | อัน   | 619.63       | 1,239.26   | 72.00        | 144.00     | 1,383.26                 |          |
|              | - ราวทรงตัวสแตนเลส 90 องศา ขนาด 40x60 ซม. | 5.000  | อัน   | 653.27       | 3,266.35   | 72.00        | 360.00     | 3,626.35                 |          |
|              | - ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถปัสสาวะชาย      | 2.000  | อัน   | 2,335.51     | 4,671.02   | 108.00       | 216.00     | 4,887.02                 |          |
|              | - แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน ขนาด 2 นิ้ว | 2.000  | อัน   | 150.00       | 300.00     | 77.00        | 154.00     | 454.00                   |          |
|              | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                      | -      | -     | 69,802.19    | 683,075.17 | 4,513.00     | 288,683.97 | 971,759.14               |          |
| 3            | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร               |        |       |              |            |              |            |                          |          |
| สำเนาถูกต้อง |                                           |        |       |              |            |              |            |                          |          |

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

  
 (นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่     | รายการ                                                                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | - ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิตเมน 50 Amp. 4<br>วงจรย่อยพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 12 ตัว | 1.000  | ชุด   | 3,635.51     | 3,635.51  | 400.00       | 400.00    | 4,035.51                 |          |
|              | - โคมไฟฟลักโกลอด LED ชนิด 2x18 W                                                 | 7.000  | ชุด   | 585.98       | 4,101.86  | 138.00       | 966.00    | 5,067.86                 |          |
|              | - โคมดาวนไลต์ LED ขนาด 9 W                                                       | 23.000 | ชุด   | 119.63       | 2,751.49  | 118.00       | 2,714.00  | 5,465.49                 |          |
|              | - เต้ารับ                                                                        | 16.000 | ชุด   | 88.79        | 1,420.64  | 82.00        | 1,312.00  | 2,732.64                 |          |
|              | - สวิตช์ทางเดียว                                                                 | 13.000 | ชุด   | 28.04        | 364.52    | 82.00        | 1,066.00  | 1,430.52                 |          |
|              | งานสายไฟฟ้า                                                                      |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|              | - สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน<br>750 V ขนาด 1 x 16 sq.mm.                | 30.000 | ม.    | 82.02        | 2,460.60  | 21.00        | 630.00    | 3,090.60                 |          |
|              | - สายเมนดวงโคม/จุด                                                               | 30.000 | จุด   | 82.00        | 2,460.00  | 76.00        | 2,280.00  | 4,740.00                 |          |
|              | - สายเมนสวิตซ์/จุด                                                               | 13.000 | จุด   | 145.00       | 1,885.00  | 110.00       | 1,430.00  | 3,315.00                 |          |
|              | - สายเมนพัดลม/จุด                                                                | 10.000 | จุด   | 82.00        | 820.00    | 76.00        | 760.00    | 1,580.00                 |          |
| สำเนาถูกต้อง |                                                                                  |        |       |              |           |              |           |                          |          |

นิทัศน์ จันดีบ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

๘๓

(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)

หน้า 10

นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                          |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | - ท่อ พีวีซี -ขนาด 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ  | 160.000 | ม.    | 11.20        | 1,792.00  | 21.00        | 3,360.00  | 5,152.00                 |          |
|          | - อุปกรณ์ประกอบงานระบบไฟฟ้า 10%          | 1.000   | งาน   | 2,883.50     | 2,883.50  | 0.00         | 0.00      | 2,883.50                 |          |
|          | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ        |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - พัดลมชนิดติดผ้าเพดาน ขนาด 18 นิ้ว      | 8.000   | ชุด   | 1,400.00     | 11,200.00 | 410.00       | 3,280.00  | 14,480.00                |          |
|          | - พัดลมดูดอากาศผ้าเพดาน ขนาด 6 นิ้ว      | 2.000   | ชุด   | 2,035.51     | 4,071.02  | 666.00       | 1,332.00  | 5,403.02                 |          |
|          | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร        | -       | -     | 11,179.18    | 39,846.14 | 2,200.00     | 19,530.00 | 59,376.14                |          |
|          | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง          |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | งานเดินท่อโสโครก                         |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 | 4.000   | ท่อน  | 786.45       | 3,145.80  | 0.00         | 0.00      | 3,145.80                 |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 | 5.000   | ท่อน  | 462.62       | 2,313.10  | 0.00         | 0.00      | 2,313.10                 |          |

ถ้าจะออกให้

นิทัศน์ จันต๊ะ

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

Sm

(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล) หน้า 11  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                             | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                    |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5                                       | 5.000  | ท่อน  | 304.68       | 1,523.40  | 0.00         | 0.00      | 1,523.40                 |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5                                           | 7.000  | ท่อน  | 204.05       | 1,428.35  | 0.00         | 0.00      | 1,428.35                 |          |
|          | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ<br>ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ               | 1.000  | งาน   | 5,887.45     | 5,887.45  | 0.00         | 0.00      | 5,887.45                 |          |
|          | - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง<br>30% ของค่าวัสดุ<br>งานเดินท่อน้ำดี | 1.000  | งาน   | 3,280.10     | 3,280.10  | 0.00         | 0.00      | 3,280.10                 |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5                                          | 2.000  | ท่อน  | 113.08       | 226.16    | 0.00         | 0.00      | 226.16                   |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5                                        | 3.000  | ท่อน  | 74.30        | 222.90    | 0.00         | 0.00      | 222.90                   |          |
|          | - ท่อ PVC ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5                                        | 10.000 | ท่อน  | 62.15        | 621.50    | 26.00        | 260.00    | 881.50                   |          |
|          | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ<br>ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ               | 1.000  | งาน   | 749.30       | 749.30    | 0.00         | 0.00      | 749.30                   |          |

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

สำเนาถูกต้อง

87

หน้า 12

(นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5                     | - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ | 1.000 | งาน   | 417.50       | 417.50    | 0.00         | 0.00      | 417.50                   |          |
|                       | งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร                                  |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ถังบำบัดระบบเกราะและกรองในตัว ขนาด 1,600 ลิตร              | 1.000 | ชุด   | 7,560.75     | 7,560.75  | 1,760.00     | 1,760.00  | 9,320.75                 |          |
|                       | - บ่อซึม (ท่อ 1.00 ม.= 4 ท่อ)                                | 1.000 | ชุด   | 672.88       | 672.88    | 0.00         | 0.00      | 672.88                   |          |
|                       | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง                        | -     | -     | 20,575.31    | 28,049.19 | 1,786.00     | 2,020.00  | 30,069.19                |          |
|                       | อื่นๆ                                                        |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | รวมค่าอื่นๆ                                                  | -     |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                     |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                              |       |       |              |           |              |           | 1,794,018.61             |          |

นิทัศน์ จันดี

05 สิงหาคม 2569 14:00:32

สำเนาถูกต้อง

Sim

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หน้า 13