แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,494,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,497,819.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

6.3 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โยธิน จอมสวรรค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ปิติภูมิ เจริญลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 นิทัศน์ จันติ๊บ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,497,819.34 บาท	2,497,819.34	
สรุป			
	ราคากลาง	2,497,819.34	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์ .....)		

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:17

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติงานแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ปฏิบัติหน้าที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(โยธิน จิอมสวรรค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิทัศน์ จันติ๊บ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิติภูมิ เจริญลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร	1,916,240.39	1.3035	2,497,819.34	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,497,819.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,353.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,497,819.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:09

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,497,819.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 220.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,353.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,497,819.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(โยธิน จอมสวรรค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิทัศน์ จันติ๊บ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิติภูมิ เจริญลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:09

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					860,349.64	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		รวม					966,445.42	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		รวม					59,376.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,916,240.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริ[illegible])
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเวียงพาน ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					30,069.19	
5	**อื่นๆ**		รวม					0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,916,240.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,916,240.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	40,804.20	40,804.20	40,804.20	
	- ดินขุดแล้วถมคืน	16.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,017.27	3,017.27	
	- ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	46.910	ลบ.ม.	225.00	10,554.75	112.00	5,253.92	15,808.67	
	- คอนกรีตหยาบ(Strength 180 KSC.)	1.780	ลบ.ม.	1,682.24	2,994.38	21.00	37.38	3,031.76	
	- คอนกรีตโครงสร้างอาคาร(Strength 240 KSC.)	78.020	ลบ.ม.	2,644.86	206,351.97	522.00	40,726.44	247,078.41	
	- งานไม้แบบ	428.100	ตร.ม.	561.21	240,254.00	163.00	69,780.30	310,034.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	.510	ตัน	22,733.01	11,593.83	4,900.00	2,499.00	14,092.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	1.060	ตัน	21,912.98	23,227.75	4,900.00	5,194.00	28,421.75	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุวิมล ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	.390	ตัน	20,873.68	8,140.73	3,900.00	1,521.00	9,661.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.	4.650	ตัน	20,753.13	96,502.05	3,900.00	18,135.00	114,637.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.20 มม.ยาว 10 ม.	1.020	ตัน	20,376.81	20,784.34	3,500.00	3,570.00	24,354.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.25 มม.ยาว 10 ม.	.190	ตัน	20,881.47	3,967.47	3,500.00	665.00	4,632.47	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	234.780	กก.	44.39	10,421.88	0.00	0.00	10,421.88	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดตัน หนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	95.000	ตร.ม.	270.00	25,650.00	26.00	2,470.00	28,120.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจตุรัส ขนาด 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.	212.730	ตร.ม.	23.30	4,956.60	6.00	1,276.38	6,232.98	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุธิดา สิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	132,982.08	665,399.75	66,435.20	194,949.89	860,349.64	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	24.030	ท่อน	656.88	15,784.82	0.00	0.00	15,784.82	
	- เชิงชายไม้ฝาสำเร็จ	46.600	ม.	88.00	4,100.80	74.00	3,448.40	7,549.20	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	156.710	ตร.ม.	35.57	5,574.17	36.00	5,641.56	11,215.73	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"x2.3 มม.	23.000	ท่อน	678.50	15,605.50	0.00	0.00	15,605.50	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x2.3 มม.	38.410	ท่อน	428.90	16,474.04	0.00	0.00	16,474.04	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200x200x12 มม.	30.000	แผ่น	208.30	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	
	- L-Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 0.40 ม.	60.000	ชุด	68.22	4,093.20	0.00	0.00	4,093.20	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	2,043.910	กก.	0.00	0.00	12.00	24,526.92	24,526.92	
	- หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม. บุพียูโฟม หนา 1 นิ้ว	138.000	ตร.ม.	233.64	32,242.32	72.00	9,936.00	42,178.32	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน	26.000	ม.	74.77	1,944.02	51.00	1,326.00	3,270.02	
	- สกรูยึดหลังคา ขนาด 2 นิ้ว	276.000	ตัว	1.92	529.92	0.00	0.00	529.92	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- งานผนังก่ออิญมอญครึ่งแผ่น	284.130	ตร.ม.	324.86	92,302.47	104.00	29,549.52	121,851.99	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	568.250	ตร.ม.	57.94	32,924.40	109.00	61,939.25	94,863.65	
	- ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	362.340	ตร.ม.	57.94	20,993.97	109.00	39,495.06	60,489.03	
	- ผนังหน้าจั่วไม้สังเคราะห์ โครงเคร่าเหล็ก 2"x2"x2.3 มม. @ 0.50 ม.	42.160	ตร.ม.	480.00	20,236.80	0.00	0.00	20,236.80	
	- งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ห้อง	9,345.79	46,728.95	0.00	0.00	46,728.95	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวกุนิรา ปิงเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" สูง 3.30 ม.	75.900	ตร.ม.	237.27	18,008.79	169.00	12,827.10	30,835.89	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอกอาคาร	1,183.590	ตร.ม.	50.12	59,321.53	35.00	41,425.65	100,747.18	
	งานพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	191.000	ตร.ม.	242.23	46,265.93	161.00	30,751.00	77,016.93	
	- ขัดมันพื้น คสล. ภายในอาคาร	7.500	ตร.ม.	99.27	744.52	41.00	307.50	1,052.02	
	- จมูกบันได พีวีซี ขนาด 2"	30.000	ม.	79.00	2,370.00	44.00	1,320.00	3,690.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ชนิดกันลื่น	54.450	ตร.ม.	272.83	14,855.59	161.00	8,766.45	23,622.04	
	งานประตู-หน้าต่าง								

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวจิตรา สิริเมืองมูล) หน้า 6

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูกรอบบานอลูมิเนียม กระจกสีเขียวใส ขนาดกว้าง 3.20 ม.สูง 2.55 ม. ขนาด พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ป2 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด กว้าง 0.80 ม. สูง 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,369.85	3,369.85	428.00	428.00	3,797.85	
	- ป3 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,319.85	6,639.70	387.00	774.00	7,413.70	
	- น1 ต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาดกว้าง 2.60 ม. สูง 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- น.2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุอลูมิเนียมฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	186.000	ตร.ม.	338.00	62,868.00	0.00	0.00	62,868.00	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	16.600	ตร.ม.	338.00	5,610.80	0.00	0.00	5,610.80	
	- ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	30.900	ตร.ม.	240.00	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนท้องพื้น	19.500	ตร.ม.	57.94	1,129.83	96.00	1,872.00	3,001.83	
	งานราวบันไดเหล็กรูปพรรณ								
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด ศก. 2 นิ้ว	12.000	ม.	530.00	6,360.00	65.00	780.00	7,140.00	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบมีฐานสีขาว แบบมีหม้อน้ำ	5.000	ชุด	4,850.00	24,250.00	461.00	2,305.00	26,555.00	
	- โถปัสสาวะชาย สีขาวพร้อมฟลัชวาล์ว	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	461.00	922.00	11,922.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัง เคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	461.00	1,844.00	15,844.00	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว(กระเบื้องเซรามิค)	3.000	ม.	1,500.00	4,500.00	160.00	480.00	4,980.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบยึดติดผนัง	5.000	ชุด	390.00	1,950.00	72.00	360.00	2,310.00	
	- สายฉีดชำระ	5.000	ชุด	300.00	1,500.00	72.00	360.00	1,860.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดล้างพื้น	2.000	ตัว	148.60	297.20	26.00	52.00	349.20	
	- สต๊อปวาล์ว 1/2"	14.000	อัน	80.00	1,120.00	36.00	504.00	1,624.00	
	- กระจกเงา สำเร็จรูปเจียปรี 60x45 ซม.	4.000	ชุด	280.00	1,120.00	72.00	288.00	1,408.00	
	- ราวพยุงตัวสเตนเลส ยาว 0.90 ม.	2.000	อัน	619.63	1,239.26	72.00	144.00	1,383.26	
	- ราวทรงตัวสเตนเลส ยาว 1.20 เมตร.	2.000	อัน	619.63	1,239.26	72.00	144.00	1,383.26	
	- ราวทรงตัวสเตนเลส 90 องศา ขนาด 40x60 ซม.	5.000	อัน	653.27	3,266.35	72.00	360.00	3,626.35	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถปัสสาวะชาย	2.000	อัน	2,335.51	4,671.02	108.00	216.00	4,887.02	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นตะแกรงกรองผงขนิดดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	150.00	300.00	77.00	154.00	454.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	69,842.23	683,198.01	4,376.00	283,247.41	966,445.42	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิตเมน 50 Amp. 4 วงจรย่อยพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 12 ตัว	1.000	ชุด	3,635.51	3,635.51	400.00	400.00	4,035.51	
	- โคมไฟฟ้าอกไก่หลอด LED ชนิด 2x18 W	7.000	ชุด	585.98	4,101.86	138.00	966.00	5,067.86	
	- โคมดาวน์ไลท์ LED ขนาด 9 W	23.000	ชุด	119.63	2,751.49	118.00	2,714.00	5,465.49	
	- เต้ารับ	16.000	ชุด	88.79	1,420.64	82.00	1,312.00	2,732.64	
	- สวิทซ์ทางเดียว	13.000	ชุด	28.04	364.52	82.00	1,066.00	1,430.52	
	งานสายไฟฟ้า								

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 16 sq.mm.	30.000	ม.	82.02	2,460.60	21.00	630.00	3,090.60	
	- สายเมนดวงโคม/จุด	30.000	จุด	82.00	2,460.00	76.00	2,280.00	4,740.00	
	- สายเมนสวิทช์/จุด	13.000	จุด	145.00	1,885.00	110.00	1,430.00	3,315.00	
	- สายเมนพัดลม/จุด	10.000	จุด	82.00	820.00	76.00	760.00	1,580.00	
	- ท่อ พีวีซี -ขนาด 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	160.000	ม.	11.20	1,792.00	21.00	3,360.00	5,152.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานระบบไฟฟ้า 10%	1.000	งาน	2,883.50	2,883.50	0.00	0.00	2,883.50	
	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- พัดลมชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	8.000	ชุด	1,400.00	11,200.00	410.00	3,280.00	14,480.00	
	- พัดลมดูดอากาศฝ้าเพดาน ขนาด 6 นิ้ว	2.000	ชุด	2,035.51	4,071.02	666.00	1,332.00	5,403.02	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,179.18	39,846.14	2,200.00	19,530.00	59,376.14	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานเดินท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	ท่อน	786.45	3,145.80	0.00	0.00	3,145.80	
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	5.000	ท่อน	462.62	2,313.10	0.00	0.00	2,313.10	
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	5.000	ท่อน	304.68	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40	
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	7.000	ท่อน	204.05	1,428.35	0.00	0.00	1,428.35	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	5,887.45	5,887.45	0.00	0.00	5,887.45	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	3,280.10	3,280.10	0.00	0.00	3,280.10	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	2.000	ท่อน	113.08	226.16	0.00	0.00	226.16	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	3.000	ท่อน	74.30	222.90	0.00	0.00	222.90	
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	10.000	ท่อน	62.15	621.50	26.00	260.00	881.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	749.30	749.30	0.00	0.00	749.30	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	417.50	417.50	0.00	0.00	417.50	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดระบบเกรอะและกรองในตัว ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	7,560.75	7,560.75	1,760.00	1,760.00	9,320.75	
	- บ่อซึม (ท่อ 1.00 ม.= 4 ท่อ)	1.000	ชุด	672.88	672.88	0.00	0.00	672.88	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,575.31	28,049.19	1,786.00	2,020.00	30,069.19	

สำเนาถูกต้อง

นิทัศน์ จันติ๊บ

21 สิงหาคม 2569 11:37:05

(นางสาวสุจิตรา ศิริเอี่ยมมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ								
	รวมค่าอื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,916,240.39	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นิทัศน์ จันติ๊บ
21 สิงหาคม 2569 11:37:05